VILLE
DE
SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT
Boite Postale 13
76510 SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT

Tél. 02 35 85 80 11
Fax. 02 35 85 60 08

TRAVAUX SUR LES CLOCHES DU BEFFROI DE L'EGLISE

CAHIER DES CHARGES

SEPTEMBRE 2014

Le présent cahier des charges comprend 5 pages

VILLE DE SAINT NICOLAS D'ALIERMONT

TRAVAUX SUR LES CLOCHES DU BEFFROI DE L'EGLISE

DESCRIPTIF

Article I - Généralités :

Objet du marché :

La commune de Saint Nicolas d'Aliermont souhaite engager des travaux dans le beffroi de l'église, située Place de la Libération. Ils correspondent à des travaux de mise aux normes électriques, de remise en balancement de cloches, d'équipement de moteurs linéaires.

La collectivité souhaite que ces travaux soient réalisés au courant du mois de Novembre 2014, de manière à ce que cela soit fonctionnel pour la fin d'année2014. (6 semaines de délai)
L'église n'est ni classée, ni inscrite.

Article II - Description des travaux :

Les travaux sont de 3 ordres :

Reprise des Assemblages des Beffrois pour la mise en sécurité des cloches dans leur remise en balancement :

Remplacement de 6 croix de Saint-André en chêne dim. 150 mmx150 mm de 3,50 ml x 3,50 ml y compris toutes sujétions (traitement des bois, fourniture petit matériel, montage, échafaudage, dépose et évacuation des pièces défectueuses, vérification, ajustage)
Localisation : suivant plan joint.

Mise en conformité de l'installation électrique par le remplacement des anciennes alimentations électriques :

Fourniture des câbles électrique de puissance et de commande desservant le tableau de commande et l'horloge, allant au clocher alimenter le coffret de sécurité (y compris attaches, colliers et tubes IRO)
Fourniture du câble électrique de distribution partant du coffret de sécurité et alimentant les appareils placés sur le beffroi (y compris attaches, colliers et tubes IRO)
Fourniture et pose d'un coffret de sécurité pour appareils électriques asynchrones, norme NF C 15-100
Fourniture et pose de 3 contacteurs simples 220 volts
Fourniture et pose de 3 contacteurs double inverseurs 220 volts

Localisation : suivant plan joint

L'ensemble y compris main d'œuvre, dépose et évacuation des anciennes canalisations électriques, du coffret de sécurité, remplacement des contacteurs doubles et simples, raccordement électrique, réglage des protections thermiques, essais, etc..

Intervention sur les cloches : Remise en service, mise en balancement, déplacement :

Modifications et Remise en fonctionnement des cloches suivant interventions suivantes et plan en annexe :

Cloche n°1 : Remise en tintement pour les heures et le Glas, déplacement du tintement de la cloche n°4 et installation sur celle-ci ;
Remplacement de la masse de frappe,
Cloche n°2 : Remise en volée et révision du tintement pour les Messes, (Offices, Mariages et Baptêmes)
Remplacement des axes, paliers & tourillons
Remplacement de la chape de Battant
Remplacement du contacteur de volée + révision du tintement
Installation d'un moteur linéaire adapté
Cloche n°3 : Maintien en tintement pour le Glas, et Angélus, révision du tintement
Cloche n°4 : Maintien de la Cloche en Volée, pour l'Angélus
Recentrage de la cloche dans sa voie
Remplacement des axes, paliers & tourillons
Remplacement de la chape de Battant
Remplacement du contacteur de volée + révision du tintement
Installation d'un moteur linéaire adapté en remplacement du tintement

Les candidats devront se rendre sur place pour la visite obligatoire, un certificat de visite sera délivré, chaque candidat devra le joindre dans sa réponse.

Les travaux devront être réalisés durant le mois de Novembre 2014 ;

L'entreprise chargée de la maintenance sera associée à la réception et destinataire du D.O.E., un mode d'emploi sera rédigé et remis à la paroisse ;

Article III – Rendu de la proposition :

Le candidat proposera un devis pour **la totalité des travaux,** il indiquera sa date d'intervention, ainsi que le délai, les moyens techniques et humains, les fiches techniques, ses références de chantiers similaires.

Article IV – Jugement des offres :

Chaque proposition sera notée sur 100 points, suivant les critères suivants :

Prix : 70 points
Dossier technique (respect du délai d'intervention, durée du chantier, mesures de sécurité, références) : 30 points

Article V – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, les candidats pourront s'adresser auprès de :

Mr laurent LANDREIN

Mairie de Saint-Nicolas d'Aliermont

Services techniques

Port : 06.15.47.61.88

Article V – CONDITION DE REMISE DES OFFRES

Date et heure limites de réception des offres :

Le 03 octobre 2014 à 17 h 30

Les offres seront envoyées ou remises au service dont les coordonnées sont données ci-après.

- L'adresse du destinataire de l'offre :

Mairie de Saint-Nicolas d'Aliermont
BP13
Place de La Libération
76510 Saint-Nicolas d'Aliermont

PLAN TRAVAUX BEFFROI ST NICOLAS ALIERMONT
LOCALISATION DES CLOCHES
ET DES CROIX DE ST ANDRE A REMPLACER